



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检 验 报 告

报告编号: GBT2107222921

样品名称: 耐候型水泥基防水涂料

样品型号: DT-209

检验类别: 委托检验

委托单位: 深圳市筑涂佳建材科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

c09SZA9

Yb8wfkL

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编: 528325
电 话: 4007057668 邮 箱: service@gd-zzjc.com 网 址: http://www.gd-zzjc.com

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: GBT2107222921

第 3 页 共 5 页

检验概要			
样品名称	耐候型水泥基防水涂料	委托单位	深圳市筑涂佳建材科技有限公司
型号规格	DT-209	委托单位地址	深圳市龙岗区坪地街道西湖塘新村六巷十四号一楼101号
商 标	筑涂佳	生产者(制造商)	深圳市筑涂佳建材科技有限公司
数 量	1	生产者(制造商)地址	深圳市龙岗区坪地街道西湖塘新村六巷十四号一楼101号
附加型号	/		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年09月20日	检验日期	2025年09月21日至 2025年10月20日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	客户技术委托 GB/T 23445-2009		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		
主 检: 黄伟平	日期: 2025年10月20日	广东省宝通质量检测有限公司 (盖章) 检验检测专用章	
审 核: 黄楠	日期: 2025年10月20日		
批 准: 卢强珍	日期: 2025年10月20日		

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: GBT2107222921

第 4 页 共 5 页

检测结果						
序号	检测项目		单位	试验要求	测试结果-说明	判定
1.	外观		--	产品的两组分经分别搅拌后, 其液体组分应为无杂质、无凝胶的均匀乳液; 固体组分应为无杂质、无结块的粉末	符合	P
2.	固体含量		%	≥70	72.5	P
3.	拉伸强度	无处理	Mpa	≥1.2	3.2	P
4.		加热处理后保持率	%	≥80	108	P
5.		碱处理后保持率	%	≥60	102	P
6.		浸水处理后保持率	%	≥60	95	P
7.		紫外线处理后保持率	%	≥80	105	P
8.	断裂伸长率	无处理	%	≥200	286	P
9.		加热处理	%	≥150	305	P
10.		碱处理	%	≥150	300	P
11.		浸水处理	%	≥150	250	P
12.		紫外线处理	%	≥150	310	P
13.	紫外线处理 (Φ10 mm 棒)		--	-10℃无裂纹	无裂纹	P
14.	粘结强度	无处理	Mpa	≥0.5	1.2	P
15.		潮湿基层	Mpa	≥0.5	1.0	P
16.		碱处理	Mpa	≥0.5	0.9	P
17.		浸水处理	Mpa	≥0.5	0.8	P

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT2107222921**

第 5 页 共 5 页

检测结果					
序号	检测项目	单位	试验要求	测试结果- 说明	判定
18.	不透水性 (0.3 MPa, 30 min)	—	不透水	不透水	P

注:

- “P” 表示 “通过” 或 “合格” ；
- “F” 表示 “不通过” 或 “不合格” 。
- “N/A” 表示 “试验项目不适用于本样品”
- “——” 表示 “不进行判定”

-----正文结束-----

